

OFICINA MOVIL DE 2.50 x 12.00 metros **MODELO CEROM2512**



CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Oficina de Multypanel en medidas de 2.50 x 12.00 m. mas tirón de 1.5 m.
Medidas Totales: 2.50 x 13.50 m. totales.

- ◆ **REMOLQUE:** Viga ipr de 4 x 8 para estructura y tirón. Equipo de Suspensión completa para 7000 lbs., Doble Eje, Juego de Muelles, Perchas, Abrazaderas, Cazabolos 2", Gato Nivelador, Mazas, Rines y Llantas de Carga (4), Cadenas de amarre con ganchos de acero (2).
- ◆ **CHASIS METALICO:** Polin de 6" Cal.14 con separación de .40cm.
- ◆ **PISO:** Triplay OSB de 18 mm de espesor y Loseta Vinílica 4mm Traffic Master.
- ◆ **MUROS:** De Panel Aislado de 1 1/2" de espesor con Accesorios, Canal U, Esquineros, 2 divisiones internas y una división para WC.
- ◆ **TECHO:** Panel Aislado de 1 1/2" de espesor marca Metecno con Accesorios, Esquineros y Goterones.
- ◆ **VENTANAS:** 2 Ventanas de aluminio de 1.00 x 2.00 m con vidrio filtrasal de 6mm y mosquitero 4 Ventanas de aluminio de 1.00 x 1.00 m. con Vidrio Filtrasal de 6 mm. y Mosquitero. 1 Ventana para baño.
- ◆ **BAÑO:** En medidas de 1.0 x 1.50 m. con taza y tapa, lavabo con pedestal interior, salidas de descarga Hidrosanitaria y tomas de agua, formica con salidas y entradas de agua.
- ◆ **PUERTA:** 2 Puertas de Multypanel de .90 cm x 2.13 m (Panel Aislado) 1 al exterior y 2 puertas para baños.
- ◆ **CLIMA:** 2 Mini Split de una tonelada marca Aux (Frío - Calor) con bases para sujetarlos.
- ◆ **SISTEMA ELECTRICO:** 12 contactos dobles y dos apagadores con contacto con cableado interior con canaleta, 5 lámparas de ba-lastra de 2 x 39 w, interruptor para 110 220 v de 3 x 30 amperes.
- ◆ **LUCES DE REMOLQUE:** Plafones de Leds empotrados con direccionales y Para Stop, juego de arnes para conexión a unidad de traslado.
- ◆ **ESCALERA:** 2 escaleras fabricadas con estructura de Ptr. de 1 con placa antiderrapante cal. 14 para peldaños y descanso.

Santiago N.L.
Traslado a cualquier destino nacional a razón de \$10.00 + IVA. por Km recorrido saliendo de Monterrey, N.L.
Tiempo de Entrega: **10 días hábiles.**

FORMA DE PAGO:

50% de anticipo para ordenar Oficina Móvil.
50% de anticipo para liberar y/o embarcar Oficina Móvil.

Los pagos se pueden realizar vía depósito o transferencia electrónica.

